

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างวางระบายน้ำ

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านพร้อมฝ้าปิด(สายทางบ้านนายเรือง แก้วสอง - เข้าในหมู่บ้านต่อตัวเดิม)ตอนที่3

ปริมาณงาน ขนาดปากและกันด้านในกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ทนากว 0.10 เมตร ยาว 120 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายและติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองแห้ว ตำบลบ้านฝ้าย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์


ประมาณราคา ใช้ราคาวัสดุสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ เดือน ธันวาคม 2562
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยอยู่ที่ 28.40 บาท/ลิตร


กำหนดราคากลาง วันที่ 30 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางระบายน้ำ คสล.	263,161.06	1.3074	344,056.77	
	ป้ายโครงการ	3,000		3,000	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0....%				
	เงินประกันผลหักล่วงหน้า.....0....%				
	คอกเบี้ยเงินกู้.....6....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7....%				
	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			347,056.77	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			347,000	
ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายคงเดช คำสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสุจิตรา ระวังภัย)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางสาวชญาธิศา เวียงนาค)
เจ้าพนักงานธุรการ

บัญชีประมาณการและวัสดุ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านพร้อมฝายปิด (สายทางบ้านนายเรือง แก้วสอง - เข้าในหมู่บ้าน ต่อตัวเดิม)ตอนที่3
ขนาดปากและกันด้านในกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหนองเหี้ยว ตำบลบ้านฝ้าย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ-สิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานดินขุด	96	ม ³	-	-	125.00	12,000.00	12,000.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	4.20	ม ³	310.00	1,302.00	99.00	415.80	1,717.80	
3	คอนกรีต 1 : 2 : 4	28.80	ม ³	-	-	306.00	8,812.80	8,812.80	
4	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	185.00	ถุง	124.30	22,995.50	-	-	22,995.50	
5	หินย่อยเบอร์ 1	28.80	ม ³	420.56	12,112.13	-	-	12,112.13	
6	ทรายหยาบผสม	14.40	ม ³	400.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
7	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	336	เส้น	50.33	16,910.88	6.00	2,016.00	18,926.88	
8	เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	336	เส้น	111.67	37,521.12	14.00	4,704.00	42,225.12	
9	ลวดผูกเหล็ก	73.00	กก.	40.19	2,933.87	-	-	2,933.87	
10	เหล็กฉาก ขนาด 50 X 50 X 4 มม.	40.00	เส้น	404.21	16,168.40	-	-	16,168.40	
11	ท่อ PVC ขนาด Ø 2"	10	ท่อน	181.31	1,813.10	-	-	1,813.10	
12	ไม้แบบ	57.60	ฟ ³	1,214.95	69,981.12	-	-	69,981.12	
13	ตะปูตอกไม้แบบ	57.60	กก.	42.06	2,422.66	-	-	2,422.66	
14	ค่าแรงทำไม้แบบ	288	ม ²	-	-	133	38,304.00	38,304.00	
15	รวมค่าวัสดุก่อสร้าง+ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	256,173.38	
16	ค่าขนส่งวัสดุข้อ 4	9.25	ตัน	-	-	114.91	1,062.92	1,062.92	
17	ค่าขนส่งวัสดุ ข้อ 2,5,6	71.10	ตัน	-	-	83.33	5,924.76	5,924.76	
18	รวมค่างานข้อ 15 - 17	-	-	-	-	-	-	263,161.06	
19	ค่า Factor F 1.3074 X ข้อ 18	-	-	-	-	-	-	344,056.77	
20	ค่าป้ายโครงการ 1.20X2.40 ม.	1.00	ป้าย	-	-	-	-	3,000.00	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	347,056.77	
	คิดเป็นราคาประมาณการเพียง	-	-	-	-	-	-	347,000.00	

หมายเหตุ : ราคาวัสดุได้มาจากราคาพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือน ธันวาคม 2562 และค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง